

Årsmelding 2016

for

Skjørnsand og Fusa vassverk SA (SFV)

Legging av ny hovedvannledning fra FV 122 ved Skåte til renseanlegget har i 2016 vært hovedaktiviteten til vassverket. Helge Kaland, John Erik Foer og Erling Syvertsen har fungert som et arbeidsutvalg for utbyggingen og har fulgt opp hovedentreprenør Vestafjell, samt koordinert aktiviteten mot vår konsulent Andre Bjørndal og Hordaland Rørteknikk som vår rørleggingsentreprenør.

Prosjektet var et samarbeid mellom Strandvik og Vinnes vassverk der det ble lagt 2 parallelle vannledninger i grøften, en for hver av vassverkene. Vi hadde på samme måte som ved forrige delprosjekt det samlede ansvar for å inngå kontrakter og følge opp fremdrift på vegne av begge vassverkene, også legging av ny vannledning for Strandvik og Vinnes frem til tilkoblingspunkt ved Torstein Skåtun ble administrert av oss. Prosjektet ble gjennomført på en god måte, uten uforutsette hendelser av betydning og uten større krav om tillegg fra entreprenøren.

På nedsiden av renseanlegget ble det montert en kum for å kunne sende rørsrapere gjennom vannledningene. Vi ser dette som et første skritt for å ta i bruk rørsrapere som et hjelpemiddel til å oppnå ennå bedre rengjøring av ledningsnettet.

Vi har hatt noen utfordringer med dårlig vannkvalitet, spesielt ved leveranser til Framo. Styret ønsker derfor å prioritere tiltak for å hindre dette i fremtiden.

Kostnad for vår del av anlegget endte på 616.802 kroner eksklusiv konsulentonorar til Bjørndal.

Nytt inntaksfilter med finere filtreringsgrad (50 micron) ble ferdigmontert i 2016. Komponentene i renseanlegget som var tæret pga de ikke tålte ozon har blitt skiftet ut og det arbeides med å forbedre vedlikeholdsrutinene for å forhindre uforutsette hendelser i anlegget.

På Fagerheim ble det utført et større arbeid for å sikre god vannkvalitet til de 5 abonnentene der. Arbeidet besto i å føre frem 50 mm vannledning gjennom den gamle hovedvannledningen og utskiftning av ventiler. Etter dette har alle abonnenter langs vegen mellom Skjørnsandkrysset og Skåte fått fornyet sine tilkoblinger til hovedvannledningen

Regnskapet viser brutto driftsinntekter på 1,23 mill. kroner, som er en nedgang på 137.000 fra 2015. Dette skyldes at vi fra og med 2016 har iverksatt den avtalte rabatten til Framo, som følge av deres tilskudd til ny vannledning. Ut fra erfaringstall har styret funnet det forsvarlig å øke nedskrivningstiden på vannledninger fra 20 til 50 år. Som følge av denne endringen har ikke avskrivningene øket til tross for de store investeringene som er blitt gjennomført i 2015 og 2016. Regnskapet viser et driftsresultat på 405.678 kroner og et likviditetsoverskudd på 0,8 mill. kroner. Bankinnskudd utgjorde ved årsskiftet 3,6 mill kroner og gir etter styrets oppfatning tilstrekkelig grunnlag for å arbeide videre med de

oppgraderingsprosjekter som er identifisert, uten behov for å øke vannavgiften. Styret foreslår at årets overskudd føres mot selskapets egenkapital. Regnskapet er satt opp under forutsetning om videre drift. Styret bekrefter at forutsetningene for videre drift er oppfylt.

Fusa, 28. mars 2017

.....
Erling Syvertsen
Styreleder

.....
Helge Kaland
Nestleder

.....
John Erik Foer
Styremedlem

.....
Bjørn Fagertveit
Styremedlem

.....
Erlend Ekeberg
Styremedlem